



Adenda No. I

Concurso por Comparación de Precios de Obra **No. EGEHID-CCC-CCP-2018-089**, para la **Construcción de Tramo Carretera Las Veredas, Central Hidroeléctrica Palomino, Provincia San Juan, República Dominicana.**

Por Instrucción del Comité de Compras y Contrataciones de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), esta Gerencia de Compra y Contrataciones tiene a bien informarles a los interesados en participar en el Concurso por Comparación de Precios de Obra **No. EGEHID-CCC-CCP-2018-089**, para la **Construcción de Tramo Carretera Las Veredas, Central Hidroeléctrica Palomino, Provincia San Juan, República Dominicana**, Se procedió a **Reemplazar el listado de los Aspectos de Evaluación existente de dicho concurso.**

A los diecinueve días del mes de julio del Año Dos mil Dieciocho (19/07/2018)

Pidiendo disculpas por los inconvenientes acarreados y reiterándonos siempre a sus gratas órdenes, queda de ustedes.

Atentamente,

Gerencia de Compras y Contrataciones de la EGEHID

Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CARRETERA LAS VEREDAS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALOMINO,
PROV. SAN JUAN.

Nº.	Descripción	Cumple/ No Cumple
1	La Excavación y Bote de Material Inservible debe ser con Retroexcavadora 320 B cat o similar, incluyendo camion para bote	
2	La Excavación de material inservible/no clasificado debe ser con equipo, no a mano	
3	El Bote del material excavado debe ser entre 1 y 5 kms.	
4	El Acarreo adicional del material de prestamo debe ser entre 1 y 15 kms.	
5	El Acarreo adicional del material de base debe ser entre 1 y 15 kms.	
6	La Base granular debe tener un espesor de 0.20m y el 1er km de acarreo libre	
7	El primer Riego de Imprimacion debe tener una dotacion de 0.5 gls/m2 y ser cubierto con gravilla	
8	El segundo Riego de Imprimacion debe tener una dotacion de 0.3 gls/m2 y ser cubierto con arena	
9	El hormigon ciclopeo para badenes debe tener una relacion de 0.6 de hormigón 210 kg/cm2 y 0.4 de piedra canto rodado	
10	Los Pasos peatonales deben tener unas dimensiones de 2.00x1.50x0.10m con acero de 3/8" a 0.25m AD y hormigon con una resistencia de 210 kg/cm2	

Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CARRETERA LAS VEREDAS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALOMINO, PROV. SAN JUAN.

Nº.	Descripción	Cumple/ No Cumple
11	Los Pasos vehiculares deben tener unas dimensiones de 4.00x2.00x0.15m con acero de 3/8" a 0.15m AD y hormigon con una resistencia de 210 kg/cm2	
12	La losa superior debe tener una resistencia de 210 kg/cm2, acero de 1/2" a 0.10m, 3/4" a 0.10m, con adic. 3/4" a 0.10m y espesor de 0.20m	
13	La losa inferior debe tener una resistencia de 210 kg/cm2, acero de 1/2" a 0.25m AD y espesor de 0.20m	
14	La losa entrada y salida alcantarilla debe tener una resistencia de 210 kg/cm2, acero de 3/8" a 0.20m AD y espesor de 0.20m	
15	El muro de hormigon debe tener una resistencia de 210 kg/cm2, acero de 3/4" a 0.10m AC, 1/2" a 0.15m, AC y espesor de 0.40m	
16	El dentellon de hormigon debe tener una resistencia de 210 kg/cm2, una seccion de 0.20x0.50m, acero de 8 de 1/2", est. 3/8" a 0.25m	
17	El guardarruedas de hormigon debe tener una resistencia de 210 kg/cm2, una seccion de 0.20x0.30m, acero de 5 de 1/2", est. 3/8" a 0.25m	

Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CARRETERA LAS VEREDAS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALOMINO, PROV. SAN JUAN.

Nº.	Descripción	Cumple/ No Cumple
18	Los muros de aletas deben tener una resistencia de 210 kg/cm ² , acero de 3/4" a 0.10m AC, 1/2" a 0.15m AC y espesor de 0.40m	
19	Las zapatas del muros de aletas deben tener una resistencia de 210 kg/cm ² , acero 4 de 1/2" y 3/8" a 0.20m	
20	Los Bordillos y cunetas de hormigon vaciado in situ (contenes) debe tener una resistencia de 180 kg/cm ²	
21	Las aceras de hormigon deben tener una resistencia de 180 kg/cm ³ y un ancho promedio de 1.50m, con un espesor de 0.10m	
22	El Hormigon simple de nivelacion debe tener una resistencia de 160 kg/cm ²	
23	El Hormigon simple en fondo de cuneta debe tener una resistencia de 180 kg/cm ²	
24	La Construcción de Encache en cunetas debe tener una relacion de 0.6 de hormigón 210 kg/cm ² y 0.4 de piedra canto rodado, esp = 0.20 m	
25	El hormigon ciclopeo para Disipadores de energia debe tener una relacion de 0.6 de hormigón 210 kg/cm ² y 0.4 de piedra canto rodado (el precio unitario debe incluir la excavacion y la formacion del esca'lon)	
26	Para la señalizacion horizontal (amarilla y blanca) el precio unitario debe incluir el suministro y aplicación de material termoplastico, no puede ser pintura de tránsito	

Empresa De Generación Hidroeléctrica Dominicana

"Año del Fomento a las Exportaciones"

CARRETERA LAS VEREDAS, CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALOMINO,
PROV. SAN JUAN.

Nº.	Descripción	Cumple/ No Cumple
27	Se debe presentar los analisis de costos detallados de cada una de las partidas de la lista de cantidades, tomando en cuenta los salarios de mano de obras de construccion estipulados por el Ministerio de Trabajo	

EL OFERENTE QUE **NO CUMPLA** CON UNO DE LOS ASPECTOS DE EVALUACION ANTES EXPUESTOS QUEDARA INMEDIATAMENTE DESCALIFICADO.