

LISTADO DE PREGUNTAS A SOLICITAR A EGEHIG, PROCEDIMIENTO: EGEHID-CCC-CCP-2018-102

1.- EN LA PARTIDA 8.01, PARA CUANTIFICAR LA DEMOLICION DE LA VERJA DE MALLA CICLONICA, FAVOR DE DECIRNOS CUAL ES LA LONGITUD Y SU ALTURA.

R. L=230 mt y h= 0.80

2.- EN LA PARTIDA 8.06, DEL RELLENO DE REPOSICION, NOS INTERSA SABER SI ESTE EN SU TOTALIDAD SERA SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA, COLOCACION Y COMPACTACION?, O EN SU DEFECTO FAVOR INDICAR QUE PORCENTAJE SE UTILIZARA DEL MATERIAL DEL SITIO.

R. Eso es producto de la Excavación previa y el volumen está en el presupuesto.

3.- EN LA PARTIDA 8.07, CON RELACION AL BOTE DE MATERIAL, LA DISTANCIA A UTILIZAR EN TODOS LOS CASOS ES LA RESEÑADA EN LA SUB-PARTIDA 4.01 (5 KM APROX.), Y ADEMAS INDICAR SI TODO LO QUE TENGA VER CON BOTES DE MATERIAL SE HARA CON CAMIONES.

R. Si, Con distancia de acarreo de 5 KM

4.- EN LA PARTIDA 14.00, REQUERIMOS LOS PLANOS DE LAS OFICINAS Y CASETA DE ALMACEN A DEMOLER PARA PODER CUANTIFICAR CORRECTAMENTE LAS DEMOLICIONES DE ESTAS, DE NO EXISTIR PLANOS REQUERIMOS QUE NOS SUMINISTREN LAS VOLUMETRIAS PARA PODER CUANTIFICAR FIELMENTE LOS P.A SEÑALADOS

R. Meseta de cocina a desmoler A= 8mt x0.6 ancho y espesor 0.10mts (no hay plano cocina)

5.- EN LAS PARTIDAS DE 19.01 HASTA 19.03, PARA CUNTIFICAR LOS P.A SE REQUIREN DETALLES O LA VOLUMETRIA DE ESTOS ELEMENTOS?, PARA PODER CUANTIFICAR LOS MISMMOS.

R. Gabinete de pared 7 pie y piso 6' (pie) .-10' en tubería Ø 1'' y 2''incluida excavación

6.- PARA LAS PARTIDAS 20.00 A 27.00, SE REQUIEREN LOS PLANOS COMPLETOS (ARQUITECTONICOS, ESTRUCTURALES, SANITARIOS Y ELECTRICOS) DE LA CASETA DE ALMACEN PARA PODER VALORAR TODAS LAS PARTIDAS INCLUIDAS EN EL LISTADO DE CANTIDADES.

R. No existe plano pero el estructural es como sigue:

Zapata columna

21.01 5 Ø ½'' ambas direcciones, sección 0.80 x 0.80 mts. 3/8' a 0.20 mts de estribos

21.02 4 Ø ½'' y 3/8'' a 0.15 mts

21.03 4 Ø ½'' y 3/8'' a 0.15mts

21.04 3/8'' a 0.15 ambas direcciones

La demás partida tomar los volúmenes del presupuesto.

7.- EN LA PARTIDA 29.02, FAVOR ESPECIFICAR LA LONGITUD Y LA ALTURA DE LA VERJA A REMOVER.

R. Long. 20 mts, altura 6 pies

8.-EN LAS PARTIDAS 29.05, 29.06, 29.08 Y 29.09, FAVOR SUMINISTRAR PLANOS CON DETALLES DE LA VERJA PARA PODER CUANTIFICAR ESTA PARTIDAS.

R. No existe volumetría, tomar los volúmenes del presupuesto. Altura verja 6 pies

9.- EN LAS PARTIDAS 31.01 Y .31.02, FAVOR INDICAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA MALLA ELECTROSOLDADA Y EL ESPESOR DE LAS LOSAS A VACIAR.

R. Malla 2.3 x 2.30, 10x10 espesor 0.10 mts

10.- EN LAS PARTIDAS 37.01 Y 37.02, FAVOR SEÑALAR LAS DIMENSIONES DE LAS CERAMICAS PISO Y DE PARED.

Piso 0.30 x 0.30

Pared 0.30x0.30

11.- EN LA PARTIDA 41.09, FAVOR INDICAR SI LA PINTURA DE BASE BLANCA SE LE COLOCARA A ESTA PARTIDA.

NO

12.- EN LA PARTIDA 50.05, FAVOR ESPECIFICAR CAPACIDAD DE BOMBA?

Bomba de 1HP