



PREGUNTAS Y REPUESTAS

CONCURSO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2019-0078

Remodelación Oficinas de la Gerencia de Licitaciones, Área Secretaría General 5^{to} Piso, Dirección Jurídica y Dirección Administrativa (Cooperativa), Edificio Principal de la EGEHID, Santo Domingo, República Dominicana.

1.- Sobre la partida 1.19 favor de indicarnos el tipo de madera a utilizar. (Pino, Elipe, Yatoba, piso laminado, parquet, etc), grosor de estas, tamaños de las piezas , zócalos , si llevan pintura, tipo de pintura, acabado, etc).

Resp.: La partida 1.19 Suministro y colocación de piso de madera, según las especificaciones técnicas, deberá ser pisos de madera superior, las cuales al momento de la ejecución del proyecto serán seleccionados el color y el tipo por el Ingeniero Supervisor.

2.- La partida 1.50 y 1.58 no describen las dimensiones de las estanterías y numero de estas. Igualmente, para la meseta de trabajo en material fenólico. Favor describir: Altura, ancho, profundidad, tamaños de las puertas, etc. Si nos pueden enviar imágenes, dibujos o ilustraciones con medidas y detalles de ambas partidas sería de gran ayuda.

Resp.: Para las partidas 1.50 y 1.58 se especifica la volumetría en la lista de cantidades, debiendo ser determinado el precio por p2 y m2, respectivamente, en los análisis de costos, los detalles de altura, ancho, cantidad de tramariás, serán especificados al momento de la ejecución del proyecto.

3.- 1.59 la puerta de qué medida es?

Resp.: Para la partida 1.59 las medidas son de 2.10x0.90mts

4.- 1.65 Las salidas de data van cableadas?, Si es positivo favor de darnos las especificaciones técnicas requeridas.

Resp.: No



Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana

Gerencia de Compras y Contrataciones
"Año de la Innovación y la Competitividad"

5.- En la parte 1.19- suministro y colocación piso en madera 166 m. No especifica si si hay que demoler el piso. Solo quiero confirmar eso.

Resp.: No

6.- horario de realizar los trabajos y en caso de que se pueda trabajar en el día saber si podemos trabajar en la noche también.

Resp.: Al momento de la ejecución se especificará este aspecto.

7.- Cuando se refiere a suministro y colocación muros en sheetrock es solo quitar las planchas existentes y colocar nuevas planchas con la estructura ya instalada.

Resp.: Tal cual se estipula en las especificaciones técnicas, el Suministro y colocación de muros de sheetrock debe incluir la estructura metálica nuevas.

8.- La colocación del plafón PVC es 24x24 o 24x48.

Resp.: Planchas de plafond 2"x4" o 2"x2".

9.- La colocación del piso en madera no especifica qué tipo.

Resp.: La partida 1.19 Suministro y colocación de piso de madera, según las especificaciones técnicas, deberá ser pisos de madera superior, las cuales al momento de la ejecución del proyecto serán seleccionados el color y el tipo por el Ingeniero Supervisor.

10- En la parte 1.19- suministro y colocación piso en madera 166 m. No especifica si si hay que demoler el piso. Solo quiero confirmar eso.

Resp.: No

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do