



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO EGEHID-CCC-CP-2021-0001

1- Quisiera participar en el proceso de compras pero veo vario parámetros que estipula el pliego que no esta con la resolución PNP-06-2020, entre ellos la obligoriedad de la visita y la forma de evaluación de la propuesta tecnica. Por favor revisar esto. Adjunto les envio la reolucion.

R: Se está considerando la Resolución PNP-06-2020, se recuerda a los oferentes que la visita era de carácter obligatorio para este proceso de comparación de precios.

2- En la lista de cantidades del Lote 2, la Partida 7.01 "Fumigación general" favor indicar un metraje aproximado y favor indicar si se realizara 1 o 2 veces, ya que la visita se comentó algo de esto.

R: Considerar 600 m2, este proceso se realizará dos veces.

3- En la lista de cantidades del Lote 2, se realizará el impermeabilizante de varias áreas, pero no hay partidas de remoción del impermeabilizante existente, enmendaran la lista de cantidades para agregar estas partidas?

R: Incluir Análisis de costos de la remoción de la carpeta y productos de 5 años de garantía, anexando la misma a la propuesta.

4- -En el pliego de condiciones en su numeral 2.4 "Condiciones de Pago" en su párrafo número 6 dice que la entidad contratante retendrá un 10% del costo de la obra para el pago de inspección y supervisión; y también retendrá un 1% en virtud de la Ley 6-86. En la lista de cantidades no está colocada la partida SUPERVISIÓN ni FONDO DE PENSIONES en los Gastos Indirectos.

R:

3.1- Si

3.2- No incluir la supervisión, la misma será asumida por la institución.

3.3- No.

5- En la lista de cantidades del Lote 2, los gastos indirectos no poseen partida de TRANSPORTE ni CODIA, deberán ser asumidos por el oferente o se enmendara la lista de cantidades?

R: Se modifica la lista de partidas y se incluye el 3% del trasporte. Ver anexo.

6- ¿Las especificaciones técnicas hacen referencia a una partida de INGENIERÍA, la cual no está en el Listado de Partidas? Entendemos q ue se debe adicionar partida de Ingeniería por 4 meses durante la ejecución del proyecto.

R: Se incluye partida INGENIERIA.

7- ¿Acarreo de Base y Subbase se encuentra a 5 km?

R: Considerar la distancia de mina a 11 Km.

8- En la excavación de material inservible, el destino más lógico es el bote, ¿pero no clasificado no prevé la movilización del mismo?

R: Considerar lo especificado en la lista de cantidades.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO EGEHID-CCC-CP-2021-0001

9- La partida 2.05 Relleno Bajo Aceras (incluye suministro, colocación y transporte de material) no especifica la compactación de material para tener en cuenta en el análisis de costos, mientras las especificaciones técnicas en la pág. 4 establecen: En este proyecto nuestro material de relleno incluirá suministro, la colocación y compactación de material. Todo el hormigón a utilizar será 210kg/cm².

R: Considerar compactación del material en adición al suministro, transporte y colocación de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas.

10- En las especificaciones para las aceras Pag.6 existen discrepancias en la resistencia del hormigón, establece primero 210 kg/cm² y luego 180 kg/cm², favor confirmar cuál es la correcta.

R: Todo el hormigón a utilizar será 210 kg/cm².

11- Favor confirmar la resistencia del hormigón para bordillos y cunetas.

R: Todo el hormigón a utilizar será 210 kg/cm².

12- Las especificaciones técnicas en la página 6 establece la colocación de alcantarillas de 36" y construcción de las juntas, empalmes o conexiones con otros tubos o con cabezales, etc , estas conexiones no están contempladas en las partidas del presupuesto.

R: Considerar en análisis de costos la inclusión de junta con cabezales. Ver plano anexo.

13- En la documentación técnica a entregarse solicita en el punto 3, "Cronograma de Ejecución de Obra con recursos nivelados", favor confirmar que estos son recursos sin montos, incluyendo equipos y personal.

R: No se contemplan valores económicos de ningún tipo en las ofertas técnicas.

14- Favor aclarar si la entrega de los Sobre A y Sobre es en carpetas perforadas o encuadrados. En la pág. 24 del Pliego hablan de ambas opciones.

R: Ambas opciones son válidas.

15- ¿Cuando nos harán llegar la Carta comprobante visita técnica al sitio de obras (obligatoria), como lo indican los pliegos?

R: Los oferentes deben dirigirse al departamento de compras y solicitar la misma.

16- En la visita, los técnicos de EGEHID indicaron la existencia de dos minas que califican como material de base, pero no fueron visitadas. En este sentido, y en cumplimiento de lo indicado en las especificaciones técnicas, donde indica que las minas y sus distancias deberán ser aprobadas por el supervisor de EGEHID. ¿Cual sería la distancia de acarreo que debemos considerar para el material de base del proyecto? ¿Que distancia debemos considerar para los botes de material tanto de la berma como de la vía?

R: Considerar distancia de mina a 11km; considerar distancia de bote a 12.5 km.

17- El camino que se solicita reconstruir tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros. La sección del camino ya presenta un corte y conformación de la explanada con un ancho



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO EGEHID-CCC-CP-2021-0001

promedio de 6 metros. El alcance de los trabajos difiere con estas condiciones, ya que solo se solicita pavimentar unos 450 metros lineales de vía partiendo del estribo derecho de la presa. También se indica en la partida 4.01 que el ancho promedio es de 11 metros. ¿Pueden indicarnos las características correctas del alcance solicitado?.

R: Considerar 6.20m ancho x 550 ml largo x e= 0.15. La misma se modifica en el listado de cantidades anexo.

18- El subcapítulo 5 - "Encauzamiento del Canal descarga Presa Moncion" contempla unas horas de equipo que representan un monto importante del presupuesto. Le preguntamos en la visita al encargado de la comisión donde se realizan estas actividades, pero no supo contestar. ¿Pueden por favor indicar el lugar donde serán utilizadas estas horas de equipo y sus condiciones de trabajo?

R: El canal de descarga es un vertedero lateral en el cual se considera la limpieza de la sedimentación en el mismo, considerar 12 horas de uso de equipos diario.

19- La lista de partidas y las especificaciones indican que todo el concreto debe ser industrial. ¿Podemos considerar concreto mezclado in situ para la construcción de los contenes y aceras?

R: Ajustarse a lo indicado en el pliego.

20- Observamos un tránsito frecuente durante nuestro recorrido, por lo que es necesario mantener el tránsito en la vía, sin embargo, esta partida no está contemplada en la relación que nos remiten. ¿EGEHID puede indicarnos dónde considerar este costo?

R: Se incluye la partida MANTENIMIENTO DE TRANSITO. Ver listado de cantidades anexo.

21- ¿Cual sería el área que dispondremos para instalar nuestras facilidades temporales?

R: Se determinará al momento de iniciar la obra con la supervisión.

22- ¿Debemos incluir costos de seguridad para nuestros equipos e instalaciones dentro del área de trabajo?

R: Deben estar incluidos en su propuesta en el análisis de costos

23- No fue indicado en la visita el lugar donde se construirá la alcantarilla tipo tubular en la obra. ¿Pueden indicarnos donde sería construido? ¿No requieren cabezales?

R: Presupuestar de acuerdo con el pliego de condiciones. Ver plano anexo con el detalle.

24- ¿Pueden remitir planos de los registros?

R: Ajustarse a lo indicado en la lista de cantidades.

25- ¿No se tiene levantamiento topográfico preliminar? ¿Los estudios y diseños incluidos en los indirectos de obra, cuál es su alcance?

R: Se incluirá la partida ingeniería y el alcance de estudios y diseños se basará en la elaboración de estudios de control de calidad, altimetría y planimetría que deberán estar contempladas en su análisis de costos.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO EGEHID-CCC-CP-2021-0001

26- ¿No se tiene una sección típica de lo que se desea construir? Favor remitir el ancho de vía deseado, indicando las aceras y contenes de la misma, y todo lo que desean que coticemos.

R: Aceras incluyen contenes a 0.85mts.

27- ¿Donde se construirá el dissipador de energía? ¿Donde se construirán los guardarruedas?

R: Se construyen en una depresión que va desde la montaña a intervenir en el estribo derecho de la presa hasta el canal de descarga.

28- EN LA PARTIDA 4.01 DEL PRESUPUESTO LOTE 1 ESTRIBO DERECHO PRESA MONCION, LA UNIDAD DE ES "M3" PERO LA CANTIDAD ES DE 495 M2 (PORQUE SI FUERA M3 SERIAN 3,300 EN CARPETA DE HORMIGON DE 15CM); PERO PARA FINES DE PRESUPUESTO CONSIDERAMOS EL PRECIO POR M3 O M2????

R: Considerar 6.20m ancho x 550 ml largo x e= 0.15. La misma se modifica en el listado de cantidades anexo. Ajustarse a la descripción de la cantidad en el listado de partidas.

29- Partidas 2.04, 3.04, 11.02, 13.04.- el techo tienen lona asfáltica instalada también agua estancada, por tanto, será necesario por lo menos una capa de nivelación, esto hasta comprobar el estado del fino del techo.

Pregunta: ¿que actividades se consideraran en el análisis de precios unitarios?

R: Considerar:

a) Remoción de carpeta existente.

b) Demolición.

c) Fino de techo plano.

d) Impermeabilizante garantía 5 años, favor incluir la garantía en su propuesta.

30- Partidas 2.05 y 2.12.- Aclaración: solo existe el piso y meseta terminado con cemento pulido, no granito.

R: Incluir dentro del análisis suministro y colocación de Meseta de Granito

31- Para todos los trabajos en madera en gabinetes y despensas se usará pino tratado y plywood hidrófugo en las tramerías?

R: Si.

32- Partidas 4.12 y 4.13.- ¿cuáles son las especificaciones mínimas de las cerámicas de piso y revestimiento de paredes en los baños?

R: Cerámica de pared 20x20 blanco brillante y piso de alto tránsito 30x30.

33- Partidas 4.18, 4.19, 7.08 especificar el tipo de granito que se usará en los topes para lavamanos?

R: Fondo gris de primera calidad.

34- Partidas 4.20, 4.21, especificar el tipo de material requerido para los dispensadores de papel, INOX, plásticos, etc.

R: Considerar acero inoxidable.

35- partidas 4,32. especificar el tipo de material requerido para las puertas en las cabinas de los baños. Fenólico, PVC, etc.

R: Considerar PVC.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PROCESO EGEHID-CCC-CP-2021-0001

36- Partidas 5.17, 9.01, 10.01 especificar el calibre requerido para la malla ciclónica. partida 7.01 especificar el área de fumigación general.

R: Considerar calibre no.9; Área de fumigación de considerar 600 m2, este proceso se realizará dos veces.

37- Partidas 7.13, 9.02, 10.02 y 11.03: especificaciones mínimas para las lámparas led de exterior.

R: Mínimo 150watts máximo 200 watts, tipo cobra.

38- partida 8.04 confirmar que las rejas de hierro son usando barras de $\frac{3}{4}$ "?

R: Si.

39- ¿Los gastos indirectos no tienen la previsión del transporte, donde incluimos ese gasto?

R: Se modifica la lista de partidas y se incluye el 3% del transporte. Ver Anexo.

NOTA:

El impermeabilizante y los pisos de vinyl suspendido deben incluir en su propuesta garantía de 5 años.