

Respuestas a Preguntas

CONCURSO POR COMPARACIÓN DE PRECIOS No. EGEHID-CCC-CP-2021-0007

PLIEGO DE CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA COMPAÑÍA ESPECIALISTA EN DISEÑO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN ASCENSOR PARA LA CASA DE MAQUINA, EN LA CENTRAL RIO BLANCO. PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, REPUBLICA DOMINICANA.

1.-Según el levantamiento realizado hay en existencia 06 paradas, en el pliego indican 07 paradas, ¿cuántas paradas serían?

Resp: 07

2.-El recorrido en el pliego indica 24500mm, de acuerdo al levantamiento medimos 31010mm, ¿cuál sería el correcto?

Rep: 30900 mm (30.90 Mts)

3.-El hueco existente según lo medido el día de ayer es de 1950mm (Ancho) x 1800mm (Fondo), en el pliego indican 1900mm (Ancho) x 1760mm (Fondo), ¿cuál sería el correcto a utilizar?

Resp: 1900mm

4.-Las puertas existentes tienen una medida de 800mm (Ancho) x 2000mm (Altura), en el pliego aparece de 800mm (Ancho) x 2200mm (Altura), ¿cuál sería la correcta?

Resp: 800mm ancho x 2000mm altura

5.-Las puertas actuales tienen apertura lateral, en el pliego indican apertura central, ¿cuál sería la apertura correcta?

Resp: apertura lateral, hacia la derecha

6.-En los acabados de cabina indican en acero inoxidable y acero inoxidable tipo espejo, ¿cuál de los dos acabados sería el correcto a utilizar?

Resp: Acero inoxidable

7) En caso de ser consorcio, favor confirmar si es válido que la Póliza de fianza para mantenimiento de oferta esté a nombre de una de las empresas ya que el Consorcio no posee RNC.

Resp: A nombre del consorcio

8.-El desmonte del equipo existente se realiza desde arriba hacia abajo, por lo que estaríamos entregando el equipo desmontado en el piso inferior, salvo egehid suministre las facilidades para entrega a nivel de calle (Grúa para subir materiales y mano de obra (2 personas)).

Resp: EGEHID Suministrara grúa.

9- Para el hospedaje de tres (3) técnicos, Tecnicaribe podría disponer de la casa de huéspedes de Egehid completando nosotros las facilidades para que nuestro personal se hospede.

Resp: Positivo

10- Tendríamos disponibilidad de pallet jack y monta cargas para movimiento de materiales desmontados y correspondientes al nuevo equipo?

Resp: No

11- Tendremos disponible en cada parada, alimentación eléctrica 110-20VAC para las herramientas a utilizar (taladros, maquinas de soldar, etc.).

Resp: Si

12- La logística de alimentación del personal nuestro (3 personas), podríamos adherirla a la dinámica de ustedes normal, ¿con nuestro justo aporte dispuesto por ustedes?

Resp: Si

13- Alguna adicional logística que no recomienden o entiendan prudente al respecto?

Resp: No

14- ¿Necesitan algún puntual listado de personal a trabajar el en proyecto, datos de vehículos, entre otros datos a definir por ustedes como obra?

Resp: No

Líder en Energía Limpia

Av. Rómulo Betancourt No. 303, Bella Vista Santo Domingo, D.N.,
República Dominicana, Teléfono: (809) 533 5555,
RNC 4-30-06085-2, www.hidroelectrica.gov.do
