

**EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA**

Fecha: 5 de agosto de 2022

OFERENTE:**OBRA:** CONSTRUCCIÓN CAMINO LA GINA - CONUCO VIEJO- EL JOBO
(INC. TRAMO CEMENTERIO)

Version 1.0

PRESUPUESTO

No.	Código Especificaciones R-014 del MOPC	PARTIDAS	UNID	CANTIDAD	Precio Unitario Actual	VALOR	TOTAL
1	1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1,01	1.1 (1)	Ingeniería	P.A.	1,00		0,00	
1,02	1.2 (1)	Mantenimiento de transito	P.A.	1,00		0,00	
1,03	1.4 (1)	Campamento	P.A.	1,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
2	2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,1	2.1 (1)	Limpieza ,desmante y destronque tipo B	HA	1,88		0,00	
2,2	2.3(2)	Excavación no clasificada 60m. acarreo libre.	M3N	642,00		0,00	
2,3	2.3(3)	Excavacion material inservible, 60mt acarreo libre	M3N	2.615,00		0,00	
2,4	2.3(4)	Excavacion material de préstamos	M3N	3.908,00		0,00	
2,5	2.3(6)	Relleno con material de préstamo	M3C	3.257,00		0,00	
2,6	2.3(13)	Escarificacion de superficie	M2	25.178,00		0,00	
2,7	2.6.(1)	Terminacion de sub-rasante	M2	18.811,00		0,00	
2,8	2,08	Cuneta en pie de talud	ML	2.894,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
2,11	2	ACARREOS					
2.11.1	2.4(1)	Acarreo adicional materiales de Excavación (sistema M3E-Hec.)	M3N-Hect	227.990,00		0,00	
2.11.2	2.4(2)	Carguío y acarreo adicional materiales de préstamos (sistema M3E-Km)	M3E-KM	42.341,00		0,00	
2.11.3	2.4(3)	Acarreo Adicional Material de Sub-base	M3E-KM	137.121,60		0,00	
2.11.4	2.4(4)	Acarreo Adicional Material de Base	M3E-KM	125.428,80		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
3	3	SUB-BASE Y BASE					
3,1	3.1(1)	Sub-base granular natural	M3C	4.081,00		0,00	
3,2	3.1(7)	Base Granular Triturada (Incluyendo acarreo del primer Km).	M3C	3.733,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
4	4	CAPA DE RODADURA					
4,1	4.1(1)	Carpeta Hormigon Asfáltico Caliente mezclado en planta (e= 2")	M3C	889,56		0,00	
4,2	4.2(1)	Riego de imprimacion 0.5 gls/m2	M2	17.364,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
5	5	ESTRUCTURAS Y PUENTES					
5,1	5.2(1)1	Hormigón Estructural Clase A en Pasos Vehiculares f'c=210 Kg/cm2	M3	231,52		0,00	
5,2	5.2(1)2	Hormigón Estructural Clase C en Pasos peatonales f'c=160 Kg/cm2	M3	9,50		0,00	
5,3	5.2(5)	Hormigón Simple Clase E f'c=110 Kg/cm2 en fondo de cunetas	M3	231,52		0,00	
5,4	5.4(1)	Acero de Refuerzo	QQ	27,53		0,00	
5,5	5.6(1)	Gaviones	M3	200,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
6	6	DRENAJE					
6,1	6.1(1)3	Tubería de Hormigón de 36" de Diametro, Clase III	ML	90,00		0,00	
6,2	6.1(3)	Material para asiento clase B	M3	18,72		0,00	
6,3	6.4(1)	Limpieza en sitio de alcantarilla.	ML	36,00		0,00	
6,4	6.1(3)5	Suministro, acarreo a 20 Kms., colocación y compactación del material de relleno para tubería y obras conex	M3C	72,37		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
7	7	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7,1	7.3 (2) E	Bordillo de hormigón	ML	3.000,00		0,00	
7,2	7.3(3)	Cuneta de Hormigón	M3	182,40		0,00	
7,3	7.3(5)	Acera de Hormigón.	M2	3.000,00		0,00	
7,4	7.4(1)	Encachado de Piedra.	M2	115,00		0,00	
7,5	7.4(2)	Pileta de descarga	Ud	8,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
8	8	SEÑALIZACIÓN					
8,1	7.9 (a)	Señalización (2 líneas blancas y 1 amarilla)	ML	8.682,00		0,00	
8,2	7.9 (b)	Toperoles reflectivos	UD	1.086,00		0,00	

OFERENTE:
OBRA: CONSTRUCCIÓN CAMINO LA GINA - CONUCO VIEJO- EL JOBO
(INC. TRAMO CEMENTERIO)

Version 1.0

PRESUPUESTO

No.	Código Especificaciones R-014 del MOPC	PARTIDAS	UNID	CANTIDAD	Precio Unitario Actual	VALOR	TOTAL
8,3	7.9 (c)	Señalización vertical (restrictivas, informativas y preventivas)	UD	9,00		0,00	
		SUB-TOTAL					0,00
		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					DOP\$0,00
		FONDO PARA MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL (1.5% de costos Directos)					DOP\$0,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS					DOP\$0,00
		GASTOS GENERALES					
		DIRECCION TECNICA	10,00%				0,00
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,00%				0,00
		SEGURO Y FIANZAS	3,50%				0,00
		LIQUIDACION Y PRESTACIONES (LEY 6-86)	1,00%				0,00
		TRANSPORTE GRAL. (maquinarias y otros insumos)	2,00%				0,00
		ESTUDIOS Y DISEÑOS (A la orden y aprobación de EGEHID)	5,00%				0,00
		CODIA	0,10%				0,00
		CONTROL DE CALIDAD (A la orden y aprobación de EGEHID)	1,00%				0,00
		SUPERVISION	5,00%				0,00
		SUB-TOTAL GASTOS GENERALES					DOP\$0,00
		IMPREVISTOS (Sujeto a aprobación por EGEHID)	5%				0,00
		18% ITBIS (norma 07-07)	18%				0,00
		SUB-TOTAL IMPREVISTOS E ITBIS					0,00
		SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO					DOP \$0,00