

Fecha:

12/09/2022

PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS LA SIERRA, SANTIAGO, R.D.

PROYECTO: Rehabilitación varias calles (Niño Garcia, Juan Francisco, Guayabita), D.M. Guayabal,
Provincia Santiago.

Version 1.0

Longitud : 3.327 kms.

No.	Especif. R-014	PARTIDAS	UNID	CANTIDAD	Precio Unitario Actual	VALOR	TOTAL
1	1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	1.1 (1)	Ingeniería	P.A.	1.00		0.00	
1.02	1.2 (1)	Mantenimiento de transito	P.A.	1.00		0.00	
1.03	1.4 (1)	Campamento	P.A.	1.00		0.00	
							0.00
2	2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	2.1 (1)	Limpieza ,desmote y destronque tipo B	HA	1.58		0.00	
2.2	2.3(2)	Excavación no clasificada 60m. acarreo libre.	M3N	738.33		0.00	
2.3	2.3(3)	Excavacion material inservible, 60mt acarreo libre	M3N	3,007.24		0.00	
2.4	2.3(4)	Excavacion material de préstamos	M3N	8,147.82		0.00	
2.5	2.3(6)2	Relleno con material de préstamo	M3C	5,256.66		0.00	
2.6	2.3(13)	Escarificacion de superficie	M2	78,849.90		0.00	
2.7	2.6.(1)	Terminacion de sub-rasante	M2	26,283.30		0.00	
2.8	2.08	Cuneta en pie de talud	ML	0.00		0.00	
							0.00
2.11		ACARREOS					
2.11.1	2.4(1)	Acarreo adicional materiales de Excavación (sistema M3E-Hec.)	M3N-Hect	512,524.35		0.00	
2.11.2	2.4(2)	Carguo y acarreo adicional materiales de préstamos (sistema M3E-Km)	M3E-KM	162,956.46		0.00	
2.11.3	2.4(3)	Acarreo Adicional Material de Sub-base	M3E-KM	155,703.60		0.00	
2.11.4	2.4(4)	Acarreo Adicional Material de Base	M3E-KM	196,825.32		0.00	
							0.00
3	3	SUB-BASE Y BASE					
3.1	3.1(1)	Sub-base granular natural	M3C	3,992.40		0.00	
3.2	3.1(7)	Base Granular Triturada (Incluyendo acarreo del primer Km).	M3C	3,393.54		0.00	
							0.00
4	4	CAPA DE RODADURA					
4.1	4.1(1)	Carpeta Hormigon Asfaltico mezclado en planta (e= 2").	M3C	1,077.95		0.00	
4.2	4.2(1)	Riego de imprimacion 0.5 gls/m2	M2	19,962.00		0.00	
4.2	4.3(1)	Riego de adherencia	M3	19,962.00		0.00	
							0.00
5	5	ESTRUCTURAS Y PUENTES					
5.1	5.2(1)1	Hormigón Estructural Clase A en Pasos Vehiculares f'c=210 Kg/cm2	M3	0.00		0.00	
5.2	5.2(1)2	Hormigón Estructural Clase C en Pasos peatonales f'c=160 Kg/cm2	M3	0.00		0.00	

Fecha:

12/09/2022

PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS LA SIERRA, SANTIAGO, R.D.

PROYECTO: Rehabilitación varias calles (Niño García, Juan Francisco, Guayabita), D.M. Guayabal, Provincia Santiago.

Version 1.0

Longitud : 3.327 kms.

No.	Especif. R-014	PARTIDAS	UNID	CANTIDAD	Precio Unitario Actual	VALOR	TOTAL
5.3	5.2(5)	Hormigón Simple Clase E f'c=110 Kg/cm2 en fondo de cunetas	M3	0.00		0.00	
5.4	5.4(1)	Acero de Refuerzo	QQ	0.00		0.00	
5.5	5.6(1)	Gaviones	M3	100.00		0.00	
							-
6	6	DRENAJE					
6.1	6.1(1)3	Tubería de Hormigón de 36" de Diámetro, Clase III	ML	72.00		0.00	
6.2	6.1(3)	Material para asiento clase B	M3	18.72		0.00	
6.3	6.4(1)	Limpieza en sitio de alcantarilla.	ML	21.00		0.00	
							-
7		OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7.1	7.3(1)	Bordillo de hormigón	ML	6,654.00		0.00	
7.2	7.3(3)	Cuneta de Hormigón	M3	79.92		0.00	
7.3	7.3(5)	Acera de Hormigón.	M2	6,654.00		0.00	
7.4	7.4(1)	Encachado de Piedra.	M2	115.00		0.00	
7.5	7.4(2)	Pileta de descarga	Ud	0.00		0.00	
7.6	7.9 (a)	Señalización (2 líneas blancas y 1 amarilla)	ML	9,981.00		0.00	
							-
		SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				RD\$	0.00
		GASTOS GENERALES					
		DIRECCION TECNICA	10.00%				0.00
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%				0.00
		SEGURO Y FIANZAS	3.50%				0.00
		LIQUIDACION Y PRESTACIONES (LEY 6-86)	1.00%				0.00
		TRANSPORTE	2.00%				0.00
		ESTUDIOS Y DISEÑOS (A la orden y aprobación de EGEHID)	3.00%				0.00
		CODIA	0.10%				0.00
		CONTROL DE CALIDAD	0.50%				0.00
		SUPERVISION	5.00%				0.00
		SUB-TOTAL GASTOS GENERALES					0.00
		IMPREVISTOS (Sujeto a aprobación por EGEHID)	5%				0.00
		18% ITEBIS (norma 07-07)	18%				0.00
		SUB-TOTAL IMPREVISTOS E ITBIS					0.00
		SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO				RDS	-