

Respuestas a Preguntas del proceso No. EGEHID-CCC-CP-2023-0023

1. Favor suministrar plano para Depósito Regulador 50m3.

Respuesta: se anexa plano de depósito regulador 50 m3

2. Favor suministrar detalle para sección de muro de tierra en laguna de riego (Altura, Espesores, Conformación).

Respuesta: se anexa plano (planta, y secciones transversales) de laguna de riego

3. Confirmar que serán válidos para Entrega los Estados Financieros de los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Respuesta: deberá entregar los estados, de acuerdo con el numeral 2.13, letra B.).

4. Dado que el Ingeniero Topógrafo (Agrimensor) fue incluido en sección distinta al resto del personal, confirmar si será requerido o no para fines de evaluación. En caso afirmativo, confirmar que las experiencias serán para proyectos de naturaleza similar a las de este proceso, como el resto de candidatos, y no proyectos viales como indica actualmente.

Respuesta: requerido para fines de evaluación. Se requiere experiencia en proyectos similares.

5. Respecto a los criterios para evaluación de Experiencias para la Empresa Contratista:

5.1 Confirmar que se requieren cuatro (4) obras similares en cualquiera de los siguientes rubros:

- Sistemas de Riego y/o Acueductos (mínimo 2), uno (1) con tuberías de PEAD, mínimo.
- Redes eléctricas de mediana tensión (1)
- Reservorios en tierra (lagunas) y en hormigón (1).
- Construcción/Instalación de PTAP (1)

Es decir, el Contratista deberá acreditar mínimo cuatro (4) obras similares, siempre y cuando presente como mínimo dos (2) de Sistemas de Riego y/o Acueductos, y una de estas tenga dentro de su alcance colocación de tuberías PEAD.

Respuesta: Se corrige en pagina 41, el cuadro de experiencia del oferente; donde dice "cuatro (5)", leerá en lo adelante "cinco (5)".

Obras	(CUMPLE/ NO CUMPLE).
Mínimo de cinco (5) obras similares, en los siguientes rubros: . Sistemas de Riego y Acueductos (mínimo 2), uno (1) con tuberías de PEAD, mínimo. . Redes eléctricas de mediana tensión (1) . Reservorios en tierra (lagunas) y en hormigón (1). . Construcción/Instalación de PTAP (1)	
Experiencia mínima de últimos diez (10) años.	
Empresa con un mínimo de cinco (5) años de constituida o de Colegiado, en el caso de ser persona física	

6. Confirmar Potencia de Equipo Bombeo para Campo de Pozos.

Respuesta: los datos para suministro del equipo es "Bomba Sumergible con Capacidad para Caudal de 7.885 lps (125gpm) a un TDH de 333.13 m (1093ft), profundidad de bomba a tn = 22.50 m, motor trifásico sumergible, rebobinable, 3500 RPM, 460 vac a 60hz, FS 1.15, bomba en acero inoxidable, incluye accesorios". la potencia será determinada por la eficiencia del equipo propuesto y los requerimientos anteriormente definidos.

7. Suministrar Plano de Caseta Metálica para Equipos PTAP.

Respuesta: se anexa plano de caseta para la PTAP

8. Confirmar que en la Sección 6 del Listado de Partidas para el Equipamiento de la Planta de Tratamiento, la fila 287 del documento de Excel corresponde a una Partida Resumen de las subpartidas siguientes.

Respuesta: confirmado.